

CERTIFICACIÓN ACTUAL Y A ORIGEN

Producción y control de costes a partir de conceptos básicos

Certificación: 7 31/07/17

CÓDIGO	RESUMEN	ORIGEN		ANTERIORES		ACTUAL	
		CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE
E01	ACTUACIONES PREVIAS						
E01AE010	m2 Entibación simple en zanjas con madera, h < 3 m	127,04	1.740,45	127,04	1.740,45	0,00	0,00
E01AE070	m2 Entibación simple en zapatas o pozos con madera, h < 3 m	203,64	3.250,09	203,64	3.250,09	0,00	0,00
TOTAL E01			4.990,54		4.990,54		0,00
E02	ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO						
E02CM030	m3 Excavación en terrenos compactos a máquina	1.901,80	4.431,19	1.901,80	4.431,19	0,00	0,00
E02RV020	m2 Refinado de vaciados, en terrenos duros, a mano	324,00	1.743,12	324,00	1.743,12	0,00	0,00
E02QB050	m3 Excavación en bataches, en terrenos duros, a máquina	190,00	2.861,40	190,00	2.861,40	0,00	0,00
E02PM030	m3 Excavación en pozos en terrenos compactos, a máquina	253,79	3.882,99	253,79	3.882,99	0,00	0,00
E02RP020	m2 Refinado de zanjas, pozos y bataches, en terrenos duros, a mano	888,30	4.921,18	888,30	4.921,18	0,00	0,00
E02ES020	m3 Excavación en zanjas de saneamiento, en terrenos duros, a mano	73,05	4.353,78	73,05	4.353,78	0,00	0,00
E02TT040	m3 Transporte de tierras al vertedero, d < 20 km, carga a máquina	4.331,52	65.405,95	4.331,52	65.405,95	0,00	0,00
TOTAL E02			87.599,61		87.599,61		0,00
E03	RED DE SANEAMIENTO						
E03ALA010	ud Arqueta a pie de bajante registrable de ladrillo, con tapa, de 38x38x50 cm	15,00	1.679,10	15,00	1.679,10	0,00	0,00
E03OEP130	m Colector de PVC compacto, teja, 4 kN/m2, D=160 mm	81,16	1.912,13	81,16	1.912,13	0,00	0,00
E03OEP140	m Colector de PVC compacto, teja, 4 kN/m2, D=200 mm	32,46	1.022,49	32,46	1.022,49	0,00	0,00
E03DMP020	m2 Membrana drenante de polietileno de alta densidad H-15+, vertical	322,06	1.884,05	322,06	1.884,05	0,00	0,00
TOTAL E03			6.497,77		6.497,77		0,00
E04	CIMENTACIONES						
E04CM040	m3 Hormigón de limpieza HM-20/P/20/I, vertido manual	34,55	2.646,88	34,55	2.646,88	0,00	0,00
E04CA060	m3 Hormigón armado HA-25/P/40/IIa, en zapatas, vertido con grúa	220,91	33.454,61	220,91	33.454,61	0,00	0,00
E04SE020	m2 Encachado de piedra caliza 40/80, e=20 cm	660,00	5.557,20	660,00	5.557,20	0,00	0,00
E04SA020	m2 Solera de hormigón HA-25 armado con mallazo, e=15 cm	660,00	11.332,20	660,00	11.332,20	0,00	0,00
E04MA010	m3 Hormigón armado HA-25/P/20/I, en muro de 25 cm, 1 cara, vertido manual	88,46	27.467,71	88,46	27.467,71	0,00	0,00
TOTAL E04			80.458,60		80.458,60		0,00
E05	ESTRUCTURAS						
E05AG010	m Dintel de hueco de chapa galvanizada, 250x4 mm	366,57	8.079,20	366,57	8.079,20	0,00	0,00
E05AW040	m Angular de 60 mm en remate	108,00	2.579,04	108,00	2.579,04	0,00	0,00
E05HFA020	m2 Forjado de vigueta autorresistente 20+5 cm, 60 cm entre ejes	6.280,96	338.732,17	6.280,96	338.732,17	0,00	0,00
E05HFS400_01	m2 Formación de hueco en forjado con zuncho perimetral de atado	180,90	10.854,00	180,90	10.854,00	0,00	0,00
E05HLA030	m3 Hormigón armado HA-25/P/20, encofrado en losas inclinadas de madera, 85 kg/m3	11,66	3.477,60	11,66	3.477,60	0,00	0,00
E05HSA010	m3 Hormigón armado HA-25/P/20/I, en pilares, encofrado metálico, 80 kg/m3	205,11	59.670,60	205,11	59.670,60	0,00	0,00
E05HVA030	m3 Jácenas de cuelgue con hormigón HA-25/P/20/I, con encofrado de madera	228,02	89.237,91	228,02	89.237,91	0,00	0,00
E05HVA075	m3 Zunchos planos con hormigón HA-25/P/20/I, con encofrado visto de madera	107,24	49.660,70	107,24	49.660,70	0,00	0,00
TOTAL E05			562.291,22		562.291,22		0,00

CERTIFICACIÓN ACTUAL Y A ORIGEN

Producción y control de costes a partir de conceptos básicos

Certificación: 7 31/07/17

CÓDIGO	RESUMEN	ORIGEN		ANTERIORES		ACTUAL	
		CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE
E07	CERRAMIENTOS Y DIVISIONES						
E07LSB100	m2 Fábrica de ladrillo perforado tosco a una cara vista de 24x11,5x5 cm, e=1 pie	2.132,91	126.780,17	1.384,44	82.291,11	748,47	44.489,06
E07LP013	m2 Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm, e=1/2 pie en interior	1.708,10	33.837,46	400,92	7.942,23	1.307,18	25.895,24
E07BHV030	m2 Fábrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de 40x20x20 cm, con una cara vista	115,86	5.534,63	115,86	5.534,63	0,00	0,00
E07TLA010	m2 Tabique de hueco sencillo de 24x11,5x4 cm	2.556,29	41.948,72	0,00	0,00	2.556,29	41.948,72
E07TLC030	m2 Tabicón de ladrillo de hueco doble mahon de 29x14x10 cm, con mortero blanco	1.287,63	34.778,89	0,00	0,00	1.287,63	34.778,89
E07TLP010	m2 Pared separadora Silensis de 1/2 pie y trasdosado de ladrillo hueco métrico de 24x11,5x5 cm	160,81	5.681,42	0,00	0,00	160,81	5.681,42
TOTAL E07			248.561,29		95.767,97		152.793,33
E10	 AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN						
E10ATV550	m2 Aislamiento térmico en muros con poliestireno extruido Ursa XPS N WE de 50 mm	219,93	2.502,80	0,00	0,00	219,93	2.502,80
TOTAL E10			2.502,80		0,00		2.502,80
TOTAL			992.901,83		837.605,71		155.296,13