

# PRESUPUESTOS PARCIALES

## Presupuesto y mediciones

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE		
E03MH050	u Acometida a la red general de saneamiento Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta una distancia máxima de 8 m, formada por: rotura del pavimento con compresor, excavación manual de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, colocación de tubería de hormigón en masa de enchufe de campana, con junta de goma de 300 mm de diámetro interior, tapado posterior de la acometida y reposición del pavimento con hormigón en masa HM-20/P/40/I, sin incluir formación del pozo en el punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares. S/normativa municipal.					
O01OA040	h Oficial segunda	1,00	17,00	17,69		
O01OA060	h Peón especializado	2,00	16,00	32,86		
M06CM010	h Compresor portátil diesel m.p. 2 m3/min 7 bar	1,20	2,00	3,59		
M06MI010	h Martillo neumático de uso manual 9 kg	1,20	2,00	3,22		
E02ZA080	m3 Excavación de zanjas en terrenos duros, por medios manuales					
		<b>UDS</b>	<b>LONGITUD</b>	<b>ANCHURA</b>	<b>ALTURA</b>	
	<i>Colectores a red general</i>	1	2,28	0,70	0,64	1,02
	<i>Colectores a red general</i>	1	2,00	0,70	0,64	0,90
	<i>Colectores a red general</i>	1	3,00	0,70	0,64	1,34
	<i>Colectores a red general</i>	1	2,00	0,70	0,64	0,90
	<i>Colectores a vivienda</i>	1	2,77	0,80	0,45	1,00
	<i>Colectores a vivienda</i>	1	1,00	0,80	0,45	0,36
	<i>Resto de colectores</i>	1	3,00	0,60	0,56	1,01
	<i>Resto de colectores</i>	1	2,00	0,60	0,56	0,67
			7,20	59,00		429,12
P02THE020	m Tubo HM junta elástica serie C o clase N 90 kN/m2 D=300 mm	8,00	9,00	79,20		
P01HMV250	m3 Hormigón HM-20/P/40/I elaborado en central	0,58	64,00	37,65		
			<b>TOTAL .....</b>	<b>603,33</b>		
			SEISCIENTOS TRES EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS			